

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES- ME

CNPJ Nº: 28.154.275/0001-07

ENDEREÇO COMPLETO: ESPINILHO – SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS

TELEFONE: ARQ# 55-99608-3531 DIRETOR: 55-98456-8235

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): CAROLCAMARGOARQUEURB@GMAIL.COM

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4432/ OPERAÇÃO 003/ CONTA CORRENTE 00000262-8

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	RECUPERAÇÃO BUEIRO									15.308,34
Meta	Meta	1.			AMPLIAÇÃO E REFORMA				-		3.214,01
Nível 2	Nível 2	1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		3.214,01
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	0014	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	0,75	3.550,12	BDI 1	4.285,35	3.214,01
Meta	Meta	2.			BUEIRO ERNESTO ALVES				-		12.094,33
Nível 2	Nível 2	2.1.			SAPATAS 1X1X0,4X5				-		415,52
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,00	86,06	BDI 1	103,88	415,52
Nível 2	Nível 2	2.2.			BROCAS D=30 Cm - PROF. 2 m				-		1.270,45
Serviço	Serviço	2.2.1.	Composição	0032	BROCAS EM CONCRETO D=30 Cm	m	8,00	131,56	BDI 1	158,61	1.270,48
Nível 2	Nível 2	2.3.			FERRAGENS 22 Br AÇO 8 mm				-		166,11
Serviço	Serviço	2.3.1.	Composição	0017	ARMADOR SAPATA FERRAGEM	KG	38,72	3,55	BDI 1	4,29	166,11
Nível 2	Nível 2	2.4.			FORMAS SAPATAS				-		886,45
Serviço	Serviço	2.4.1.	Composição	0018	FORMAS SAPATAS	m²	6,56	111,95	BDI 1	135,13	886,45
Nível 2	Nível 2	2.5.			CONCRETO SAPATAS				-		436,85
Serviço	Serviço	2.5.1.	Composição	0019	CONCRETO SAPATAS	m³	1,60	228,19	BDI 1	273,03	436,85
Nível 2	Nível 2	2.6.			VIGAS DE FUNDAÇÕES 20X40 4 Br AÇO 12 mm				-		137,29

ELB

Serviço	Serviço	2.6.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,20	64,78	BDI 1	114,41	137,29
Nível 2	Nível 2	2.7.			FORMAS VIGA DE FUND.					-	863,30
Serviço	Serviço	2.7.1.	Composição	0020	VIGA DE FUNDAÇÃO FORMAS	m²	6,40	111,75	BDI 1	134,89	863,30
Nível 2	Nível 2	2.8.			FERRAGENS VIGA DE FUND.					-	106,40
Serviço	Serviço	2.8.1.	Composição	0022	VIGA FUNDAÇÃO FERRAGEM	KG	40,00	2,20	BDI 1	2,66	106,40
Nível 2	Nível 2	2.9.			CONCRETO VIGA FUND.					-	114,44
Serviço	Serviço	2.9.1.	Composição	0021	VIGA DE FUNDAÇÃO CONCRETO	m³	0,64	148,14	BDI 1	178,82	114,44
Nível 2	Nível 2	2.10.			VIGA INTERMEDIARIA FORMAS					-	863,30
Serviço	Serviço	2.10.1.	Composição	0023	VIGA INTERMEDIARIA FORMAS	m²	6,40	111,75	BDI 1	134,89	863,30
Nível 2	Nível 2	2.11.			VIGA INTERMEDIARIA FERRAGEM					-	31,36
Serviço	Serviço	2.11.1.	Composição	0024	VIGA INTERMEDIARIA FERRAGEM	KG	32,00	0,81	BDI 1	0,98	31,36
Nível 2	Nível 2	2.12.			VIGA INTERMEDIARIA CONCRETO					-	621,02
Serviço	Serviço	2.12.1.	Composição	0025	VIGA INTERMEDIARIA CONCRETO	M³	1,04	494,68	BDI 1	597,13	621,02
Nível 2	Nível 2	2.13.			VIGA SUPERIOR FORMAS					-	863,30
Serviço	Serviço	2.13.1.	Composição	0026	VIGA SUP. FORMAS	dz	6,40	111,75	BDI 1	134,89	863,30
Nível 2	Nível 2	2.14.			VIGA SUPERIOR FERRAGEM					-	31,36
Serviço	Serviço	2.14.1.	Composição	0027	VIGA SUP. FERRAGEM	kg	32,00	0,81	BDI 1	0,98	31,36
Nível 2	Nível 2	2.15.			VIGA SUPERIOR CONCRETO					-	382,16
Serviço	Serviço	2.15.1.	Composição	0028	VIGA SUP. CONCRETO	m³	0,64	494,68	BDI 1	597,13	382,16
Nível 2	Nível 2	2.16.			PILARES 25X30X5					-	1.652,39
Serviço	Serviço	2.16.1.	Composição	0029	PILARES FORMAS	m²	10,50	130,37	BDI 1	157,37	1.662,30
Nível 2	Nível 2	2.17.			PILARES FERRAGEM					-	102,90
Serviço	Serviço	2.17.1.	Composição	0030	PILRES FERRAGEM	KG	105,00	0,81	BDI 1	0,98	102,90
Nível 2	Nível 2	2.18.			PILRES CONCRETO					-	287,45
Serviço	Serviço	2.18.1.	Composição	0031	CONCRETO PILARES	m³	1,31	181,78	BDI 1	210,43	287,45
Nível 2	Nível 2	2.19.			ALVENARIA DE PEDRAS					-	1.151,55
Serviço	Serviço	2.19.1.	Composição	0013	ALVENARIAS DE PEDRAS	M²	45,00	21,20	BDI 1	25,50	1.151,55
Nível 2	Nível 2	2.20.			ESCORAMENTO					-	202,20

SS

Serviço	Serviço	2.20.1.	SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	30,00	5,58	BDI 1	6,74	202,20
Nível 2	Nível 2	2.21.			ATERRAMENTO					-	1.508,50
Serviço	Serviço	2.21.1.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	70,00	17,85	BDI 1	21,55	1.508,50

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Francisco de Assis

Local

terça-feira, 16 de abril de 2024

Data



Responsável Técnico

Nome: CAROLINE CAMARGO

CREA/CAU: A141963-6

DETALHAMENTO DO BDI

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES- ME
 CNPJ Nº: 26.154.275/0001-07
 ENDEREÇO COMPLETO: ESPINILHO – SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS
 TELEFONE: ARQ# 55-99608-3531 DIRETOR: 55-98456-8235
 ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): CAROLCAMARGOARQUEURB@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4432/ OPERAÇÃO 003/ CONTA CORRENTE 00000262-8
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

BUEIRO ERNESTO ALVES / RECUPERAÇÃO BUEIRO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,39%

BDI 1

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	2,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	0,80%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 1,84%, e PIS 0,40%)	CP	2,24%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,39%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,71%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-SS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4,39%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Empresa.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS

16 de abril de 2024

Local

Data


 Responsável Técnico

Caroline de Almeida Camargo
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/RS A141953-6

Caroline A. Camargo
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/RS A141953-6



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES- ME
 CNPJ Nº: 28.154.275/0001-07
 ENDEREÇO COMPLETO: ESPINILHO – SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS
 TELEFONE: ARQ: 55-98438-3531 DIRETOR: 55-98438-6233
 ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): CAROLCAMARGOARQUEURB@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4432/ OPERAÇÃO 003/ CONTA CORRENTE 00000178-8
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2
				06/24	07/24
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA	3.214,01	% Período:	100,00%	
2.	BUEIRO ERNESTO ALVES	12.094,33	% Período:	69,96%	30,00%
3.		-	% Período:		
Total: R\$ 15.308,34				%:	76,27% 23,73%
Período:				Repasso:	- -
				Contrapartida:	11.675,03 3.633,31
				Outros:	- -
				Investimento:	11.675,03 3.633,31
Acumulado:				%:	76,27% 100,00%
				Repasso:	- -
				Contrapartida:	11.675,03 15.308,34
				Outros:	- -
				Investimento:	11.675,03 15.308,34

16 de abril de 2024
 São Francisco de Assis-RS

Caroline de Almeida Camargo
 Caroline de Almeida Camargo
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/RS A141953-6

Caroline A. Camargo
 Arquiteta e Urbanista
 CAU/RS A141953-6

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAL

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES- ME
 CNPJ Nº: 28.154.275/0001-07
 ENDEREÇO COMPLETO: ESPINILHO – SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS
 TELEFONE: ARQ# 55-99608-3531 DIRETOR: 55-98456-8235
 ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): CAROLCAMARGOARQUEURB@GMAIL.COM
 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 4432/ OPERAÇÃO 003/ CONTA CORRENTE 06000262-8
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais



PO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A	Total	13,50%	13,50%	33,50%	33,50%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B	Total	43,99%	15,68%	43,99%	15,68%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL (A+B+C+D)		78,95%	42,67%	107,77%	65,83%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Caroline A. Camargo
 Arquiteta e Urbanista
 CAUIRS A141953-6

Caroline Camargo

R



Proposta Dispensa de Licitação nº 081/24

De: Caroline Camargo
Para: compras@saofranciscodeassis.rs.gov.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Proposta Dispensa de Licitação nº 081/24
Enviada em: 16/04/2024 | 13:28
Recebida em: 16/04/2024 | 13:29

CRONOGRAMA.pdf 327.53 KB
PLANILHA OR...pdf 1.61 MB

BDI.pdf 494.41 KB

ENCARGOS SO...pdf 480.91 KB

Boa tarde

Envio proposta referente a Dispensa de Licitação nº 081/24

Att.

--



Caroline Camargo
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS A141953-6